

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA ZNAK: ZP/PN/9/2011/DS

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe opracowanie projektu wykonawczego dotyczącego wykonania montażu i demontażu ścian osłonowych i osłonowych podwójnych, oświetlenia ciągów komunikacyjnych, rastrów-zadaszenia, drzwi pełnych dla imprezy organizowanej w obiekcie Hali Stulecia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 według nazwy imprezy i terminu podanego w „Harmonogramie imprezy” będącym załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

- I. Zabudowy ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych należy wykonać zgodnie z „Planem usytuowania zabudowy i rozmieszczenia wyposażenia” – załącznik Nr 1a do SIWZ, przy uwzględnieniu lokalizacji podanej na „Mapce poglądowej wnętrza obiektu Hali Stulecia do celów projektowania zabudowy ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych” – załącznik Nr 8 do SIWZ, oraz niżej wymienionych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia:
 1. Ścian osłonowych w ilości 200 szt –w kolorze białym, opartych na słupku ośmiokątnym $d=40\text{mm}$ z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90° , wykonanych z elementu systemu wystawienniczego o wym. $0,5/1\text{m}$; $h=2,5\text{ m}$
 2. Ścian osłonowych podwójnych w ilość 140 kpl - o konstrukcji składającej się z 4 szt. ścian osłonowych ($l=1\text{m}$, $h=2,5\text{ m} \times 2$) w kolorze białym wykonanych z elementu systemu wystawienniczego opartym na słupku ośmiokątnym $d=40\text{mm}$ z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90° .Dwie ściany ustawione są pionowo, jedna na drugiej, co daje wysokość 5m. Za nimi w odległości 1m, ustawione są kolejne dwie ściany – jedna na drugiej.
 3. Drzwi pełnych w ilość 10 szt – w kolorze białym opartych na słupku ośmiokątnym $d=40\text{ mm}$ wykonanych z elementu systemu wystawienniczego o wymiarach 1 m ; $h=2,5\text{m}$
 4. Punktów świetlnych- lampek oświetleniowych ilość 30 szt o mocy 100 W- oświetlenie wyjść i ciągów komunikacyjnych
 5. Rastrów – zadaszenia o powierzchni 60 m^2 - elementy systemu wykonane z polerowanego anodowego aluminium z drobną strukturą o średnicy perforacji $1,5\text{ mm}$ i o wymiarach $95 \times 95\text{ mm}$

- II. Przekazanie przez Wykonawcę zabudów ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych do użytkowania odbędzie się na podstawie protokołu przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych (nie później niż o godz. 6:00 w dniu 12.09.2011) - zgodnie terminarzem imprezy podanym przez Zamawiającego w załączniku Nr 6 do SIWZ.**
- III. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu zamówienia w należyłym stanie (odpowiednie przygotowanie do użytku i bieżąca konserwacja) przez cały okres trwania imprezy.**
- IV. Wszystkie materiały zabudowy ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych muszą posiadać odpowiednie i wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.**
- V. Wykonawca musi zapewnić podczas trwania imprezy obecność minimum 2 osób świadczących usługę serwisową w zakresie prawidłowego funkcjonowania zabudowy ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych oraz wyposażenia.**
- VI. Demontaż zabudowy ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych :**
- 1) W gestii Wykonawcy leży sprawny demontaż oraz transport systemów zabudowy ścian osłonowych i osłonowych podwójnych . Demontaż nastąpi zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, nie później jednak niż w drugim dniu po zakończeniu imprezy.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonania (montażu i demontażu) zabudowy ścian osłonowych i osłonowych podwójnych w obiekcie Hali Stuleci pozostawienie go w stanie niepogorszonym, niewykraczającym poza skutki zwykłego używania, w terminie określonym odrębnym pisemnym zawiadomieniem.