Znak postępowania: ZP/PN/9/2013/DM/3

Wrocław, 25.03.2013 r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa oraz montaż elementów oznakowania dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu w 2013 r."

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity) Zamawiający wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. zadania i należy je traktować jako integralną część zamówienia:

Pytanie 1

Czy są określone grubości formatek plexi, czy mamy je dobrać sami kierując się wiedzą praktyczną i wytrzymałością materiału?

Odpowiedź:

Przyjęliśmy że dla tabliczek o powierzchni poniżej 1600 cm^2 należy użyć pleksi o grubości 3-4 mm, dla tabliczek o powierzchni powyżej 1600 cm^2 – pleksi o grubości 5-6 mm.

Pytanie 2

Przy oznakowaniu zewnętrznym Hali Stulecia występują płyty z dibondu, czy tablice są dwustronne i do czego i jak są montowane, czy stosujemy w dużych tablicach podkonstrukcje wzmacniające?

Odpowiedź:

Tablice są jednostronne montowane do istniejących już konstrukcji.

Pytanie 3

Czy pod pylony wykonane są fundamenty betonowe?

Odpowiedź:

Należy wylać nowe fundamenty.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS,
wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051000,
wysokość kapitału zakładowego: 111.613.000,00 zł
NIP: 896-000-10-95, REGON: 001005092, tel. 71 347 51 02, faks 71 348 68 51,
e-mail: zarzad@halastulecia.pl **www.halastulecia.pl**

Pytanie 4

W tabliczkach we wnętrzu Hali Stulecia w poz. 1 – 14 opisano montaż tabliczek na linkach stalowych. Proszę o podanie jakiej wysokości jest pomieszczenie gdzie mają być powieszone tabliczki i jakiej długości linki należy uwzględnić ?

Odpowiedź:

Wysokość korytarza to około 5,5 m, linki mają mieć 3 cm długości każda.

Pytanie 5

Czy tabliczki z części „TERENY ZEWNETRZNE" będą montowane do elewacji czy do podłoża? W jaki sposób mają być zamocowane.

Odpowiedź:

Tabliczki będą montowane do istniejących konstrukcji metalowych.

Pytanie 6

W załączniku nr 1 tereny zewnętrzne w pozycji nr 20 jest pylon z systemem solarny. Czy zamawiający zezwala na użycie paneli słoneczych o rozmiarze około 160 cm x 160 cm?

Odpowiedź:

Panel słoneczny powinien mieć wielkość 70 x 150 cm.

Pytanie 7

W jednej z odpowiedzi dotyczącej grubości pleksi piszę żę do 1600cm2 należy użyć pleksi 4mm a powyżej 1600cm2 grubość 6mm.
Pleksi kolorowa wystepuje w grubości 3 i 5mm.
Zatem prosze o informację czy do 1600cm można użyć pleksi 3mm a powyżej 1600cm2 pleksi5mm lub 2x 3mm?

Odpowiedź:

Tak, można użyć dostępnych grubości 3 i 5 mm.

Pozostała część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Rozwoju

.....Daniel Czerek.....

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)