
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421145-2 Instalowanie rolet
39515410-2 Rolety wewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rolet okiennych poziomu V i poziomu VII
ADRES INWESTYCJI : ul. Wystawowa 1, Wrocław
INWESTOR : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wystawowa 1, Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Czerek
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2014

Poziom cen : II kwartał 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2014

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Demontaż rolet z tkaniny Darktex	m ²		
		poziom V 96*1.885*4.505	m ²	815.225	
		poziom VII 48*1.885*4.505	m ²	407.612	
				RAZEM	1222.837
2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z systemem ZIP	m ²		
		1197.361	m ²	1197.361	
				RAZEM	1197.361
3	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		12	kol.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m	kol.		
		31	kol.	31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2)			