



Lp.	Podst. Wyceny	ST	Opis robót	j.m.	Przedmiar
			WYMAGANIA OGÓLNE		
1	D-M 00.00.00	D-M 00.00.00	Dostarczenie instalacja i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych zapór, ogrodzenia itd. Utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych. Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie oraz likwidacja objazdów na czas budowy. Wykonanie oraz likwidacja dróg tymczasowych na czas budowy.	-	komplet
2	D-M 00.00.00	D-M 00.00.00	Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza	-	komplet
			ROBOTY BUDOWLANE		
3	D-02.01.01	D-02.01.01	Wykop	m ³	634,5
4	D-04.01.01	D-04.01.01	Profilowanie podłoża	m ²	1276,5
5	D-04.02.02	D-04.02.02	Podbudowa Kruszywo łamane 16/63 o sredniej grubości 36 cm Objętość 456,7 m ³	m ²	1276,5
6	D-03.01.01	D-03.01.01	Drenarz -Żwir Szerokość 1m długość 47,9 m szerokość 0,8 m długość 108,5 m Srednia głębokość 0,49 m Objętość 65,7m ³	m ³	65,7
7	D-03.01.01	D-03.01.01	Rura drenarska D 200	m	47,9
8	D-03.01.01	D-03.01.01	Rura drenarska D 160	m	72,2
9	D-03.01.01	D-03.01.01	Rura drenarska D 100	m	36,0
10	D-03.01.01	D-03.01.01	Studnie drenarskie D 400	szt.	6
11	D-03.01.01	D-03.01.01	Geowłóknina filtracyjna Wodoprzepuszczalność 130l/m ² /s	m ²	1540,5
12	D-05.02.00 D-05.02.01	D-05.02.00 D-05.02.01	Nawierzchnia z kłińca 0/6mm grubość 3 cm	m ²	1276,5
13	D-05.02.00 D-05.02.02	D-05.02.00 D-05.02.02	Mączka kamienna, grubość 1 cm	m ³	1276,5