

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA ROLET OKIENNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II  
INWESTOR : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 51-618 Wrocław; ul. Wystawowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Czerek  
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2019

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV kwartał 2019

### NARZUTY

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S             |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S) |

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.02.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                                | Razem          |
|-----|---|---|--|---------------------------------------|----------------|
| 1   | KNR-W 2-02<br>1038-01 ana-<br>logia                       | Demontaż rolet z tkaniny Darktex<br><br>poziom II<br>64*1.18*1.37<br>poziom III<br>96*1.11*2.13<br>poziom IV<br>96*1.53*2.95                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>103.462<br>226.973<br>433.296 |                |
|     |   |   |  | <b>RAZEM</b>                          | <b>763.731</b> |
| 2   | KNR-W 2-02<br>1038-01 ana-<br>logia                       | Montaż rolet z systemem ZIP<br><br>poz.1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>763.731                       |                |
|     |   |   |  | <b>RAZEM</b>                          | <b>763.731</b> |
| 3   | KNR-W 2-02<br>1614-06<br>z.sz.5.6.<br>9921-19<br>analogia | Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 35 m - przestawienie na następne stanowisko - podnośnik teleskopowy JLG 1250AJP<br><br>40 | kpl.<br><br>kpl.   | <br><br>40.000                        |                |
|     |   |   |  | <b>RAZEM</b>                          | <b>40.000</b>  |